Messungen an Regenbecken als unverzichtbare Grundlage für Planung und Betrieb – das Pilotprojekt Regen: 4.0

Dr. Holger Hoppe
Alexa von Schledorn, M.Sc.

Dr. Pecher AG

51.000 REGENBECKEN

57 Mio. KUBIKMETER

700 l je EINWOHNER

576 000 km KANÄLE

7,2 m je EINWOHNER

REGENBECKEN

QUALITÄT

ZENTRAL

50 % FUNKTION

Notwendigkeit der Prüfung von Mess- und Drosselorganen

Anteil der Anlagen die die Anforderungen der EKVO nicht erfüllen (in %)

50 % MESSDATEN

50 % WIRKUNG

50 % BETRIEB

Entleerungsstrategien

Betrieb zentraler Bauwerke mit
oder ohne Dauerstau?

Kategorie

Flächenbewertung nach Trennerlass NRW (2004)

am Kanal
angeschlossen

versickernd /
Direkteinleitung

I

IIa

IIb

III

Bemessung

BEMESSUNG vs. REALITÄT

PLANUNG vs. REALITÄT

HERAUSFORDERUNGEN

BEMESSUNG AFS63

HERAUSFORDERUNGEN

SPURENSTOFFE

Projekt SHTURM: Haupteintragspfade in AUT

Zuordnung von Spurenstoffen zu den Haupteintragspfaden, wenn der Frachtanteile > 50 % betrug:

Kläranlagen-abläufe	Niederschlags-wasser aus TK	Mischwasser-entlastungen	Straßen-abwasser
Nickel	Zink und Kupfer	<u>Diphenylzinn</u>	Chrom
NP1EC	Cadmium	<u>Tributylzinn</u>	<u>Dibutylzinn</u>
PFOA	<u>Nonylphenole</u>	<u>Östriol</u>	<u>Triphenylzinn</u>
PFOS	<u>Bisphenol-A</u>	DEHP	PAK
<u>Östron</u>	<u>Tetrabutylzinn</u>	DIBP	<u>Phthalate</u>
17b-Östradiol	<u>DiDP</u>	Quecksilber	
DMP	<u>Acenaphthen</u>		
DBP	<u>Terbutylazine</u>		
Fluoren			
<u>Diuron</u>			

SPURENSTOFFE

HERAUSFORDERUNGEN

A photograph of a stream with a large concrete pipe section protruding from the bank, surrounded by dense vegetation and bare branches. The water is flowing through the pipe, creating a small waterfall effect. The scene is set in a wooded area with many bare, thin branches in the foreground and background, suggesting an autumn or winter setting. The water is a light brownish color, possibly due to sediment or organic matter.

ZIELERREICHUNG

ANSPRUCH

GUTER ZUSTAND DER GEWÄSSER

An aerial photograph of a mountain range with a central blue lake. The terrain is rugged and rocky, with a network of ridges and valleys. The lake is a vibrant blue, contrasting with the greyish-brown tones of the surrounding landscape. The text 'HERAUSFORDERUNGEN' is overlaid in a white box at the top right.

HERAUSFORDERUNGEN

KLIMAWANDEL

HERAUSFORDERUNGEN

KLIMAWANDEL

A photograph showing a person's lower legs and feet as they step into a large, dark puddle on a paved surface. The person is wearing a purple jacket, black pants, and black boots with pink soles. Water is splashing around the boots. The background is a blurred outdoor setting.

HERAUSFORDERUNGEN

DEMOGRAPHISCHER WANDEL

INNOVATIONEN

TECHNISCHER REGENWASSERFILTER

FH MÜNSTER
University of Applied Sciences

Legende

VerDIS (nach DWA-A102)

Kategorie

I (gering) 2.337,1 ha (54,1 %)

II (mäßig) 1.455,3 ha (33,7 %)

III (stark) 529,0 ha (12,2 %)

Stadtgrenze Wuppertal

VORGEHEN

PRIORISIERUNG VON MASSNAHMEN
- MESSUNGEN UND SIMULATIONEN -

Auswertung: Dr. Pecher AG im Auftrag der WSW

VORGEHEN

PRIORISIERUNG VON MASSNAHMEN
MESSUNGEN UND SIMULATIONEN

PRIORISIERUNG VON MASSNAHMEN

Aufsummierte mittlere jährliche AFS-Frachten entlang der Wupper gemäß Langzeitsimulation mit MOMENT (1975 bis 2012)

Modell: Dr. Pecher AG im Auftrag des Wupperverbands

VORGEHEN

Legend:

- Q Qualitätsüberwachung
- H_c Hydraulische Überwachung – Volumen (Q)
- H_b Hydraulische Überwachung – Wasserstand (h)
- V Video Kamera
- $\boxtimes$ UV-vis – Sonden- basiert gesteuertes Verzweigungsbauwerk AFS_{eq}

ZENTRALE ANLAGEN MANAGEN - FLEXIBILISIEREN

Grafik nach Fricke et. al. (2017)

VORGEHEN

ZENTRALE ANLAGEN MANAGEN - FLEXIBILISIEREN

PRAXIS

PRAXIS

PRAXIS

MESSUNGEN

Policy-Analyse im Bereich Gewässerschutz bei Regenwetter

Policy Analysis of Receiving Water Protection from Wet-weather Impacts

Masterarbeit

Liliane Alina Deborah Manny
Cand. M.Sc. Umweltingenieurwissenschaften
Matrikelnummer: 311305

Policy-Analyse im Bereich Gewässerschutz bei Regenwetter

Datenübertragung von Anlagen mit Messungen

Policy-Analyse im Bereich Gewässerschutz bei Regenwetter

Datenauswertung

Policy-Analyse im Bereich Gewässerschutz bei Regenwetter

Datenweiterleitung

Anteil in %

Zukunftsfähige Systeme zur Regenwasserbehandlung brauchen datenbasierte Betriebs-, Planungs- und Vollzugskonzepte

Jörg Rieckermann, Guenter GRUBER, Holger Hoppe

Institute of Urban Water Management and Landscape Water Engineering (2150)

Research output: Research - peer-review > Conference contribution

Zukunftsfähige Systeme zur Regenwasserbehandlung brauchen datenbasierte Betriebs-, Planungs- und Vollzugskonzepte

Jörg Rieckermann, Guenter GRUBER, Holger Hoppe

Aufgabenbereich

Deutschland

Wasserstand

Qualität

Betrieb

Planung

Zukunftsfähige Systeme zur Regenwasserbehandlung brauchen datenbasierte Betriebs-, Planungs- und Vollzugskonzepte

Jörg Rieckermann, Guenter GRUBER, Holger Hoppe

Aufgabenbereich

DWA-
Regelwerk

WIRKLICHKEIT

DATENQUALITÄT

Merkblatt DWA-M 151

**Messdatenmanagementsysteme (MDMS)
in Entwässerungssystemen**

August 2014

DWA-M 151

Kennen Sie das Merkblatt DWA-M 151?

MDMS

WERT VON DATEN

KOSTEN

N-A-MESSUNGEN

nein (sondern Stand der Technik)
19%

nein (sondern Stand der Wissenschaft)
19%

weiß nicht
40%

ja
22%

a.a.R.d.T.

Bewertung des Ist-Zustandes

Asset-Management

Ordnungsgemäßer Betrieb

Steuerung und Priorisierung von Investitionen

Selbstüberwachungsverordnung in NRW

„ ... **grundsätzlich** sind bei Regenüberlaufbecken und Stauraumkanälen eines Kanalisationsnetzes [...] zur Überwachung **kontinuierlich aufzeichnende Wasserstandsmessgeräte einzubauen.**“

Auswertung von Dauer und Häufigkeit

- Einstau des Bauwerks
- Entlastung am Beckenüberlauf
- Entlastung am Klärüberlauf
- Ggf. Weiterleitungsmenge zur Kläranlage

Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle, Regenklärbecken												
Einstau Becken			Entlastung Klärüberlauf				Entlastung Beckenüberlauf				Weiterleitung zur Kläranlage	
Anzahl n/a	Dauer h/a	Ausfalltage n/a	Anzahl n/a	Dauer h/a	Volumen m3/a	Ausfalltage n/a	Anzahl n/a	Dauer h/a	Volumen m3/a	Ausfalltage n/a	Drosselabfluss m3/a	Ausfalltage n/a

Messdaten an Regenbecken

Quelle: ELWAS WEB und https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wasser/abwasser/lagebericht/NRW_EstAB_2014_Kurzfassung_web.pdf

Das Pilotprojekt :: Regen 4.0

„Hinweise zur **einheitlichen Umsetzung** der Anforderungen an die Selbstüberwachung von Regenbecken für Betreiber und Aufsichtsbehörden in NRW.“

Unterstützung und Förderung:

- Umweltministerium NRW
- LANUV NRW und Bezirksregierungen

Ziel: Qualitätssteigerung der erhobenen und ausgewerteten Messdaten

Produkt des Projektes

Handlungsempfehlungen für Behörden, Städte, Kommunen und Betreiber:

Teil 1: Konkretisierung der Anforderungen gemäß SÜwVO Abw (orange)

Teil 2: Technische Hinweise zu Messkonzepten und Messbetrieb (blau)

Teil 3: Messdatenmanagement als Grundlage der Selbstüberwachung (grün und rot)

Konkretisierung der SÜwVO Abw

Bisher ungeklärte Begriffe:

- bedeutende Regenklärbecken
- geeignete Auswertungen
- bei Bedarf
- ausreichende Maßnahmen

Inhalt der Handlungsempfehlung:

- Technische Konkretisierung verwendeter Begriffe
- Praxisorientierte Hinweise zur Umsetzung der Verordnung

Ziel: Steigerung der Dokumentationsqualität

	Berichtsdaten	Einheit	Erläuterung
	Niederschlag	mm/a	Jahresniederschlagssumme im Einzugsgebiet des Bauwerks
Einstau Beckenkammer	Tage mit Einstau	n/a	Anzahl der Kalendertage mit mind. 15-minütigem Einstau . Maximal 365/366 Tage mit Einstau pro Jahr möglich.
	Einstaudauer	h/a [hh:mm]	Jahressumme der Einstaudauer in Stunden pro Jahr
	Ausfalltage	n/a	Anzahl der Ausfalltage der zugehörigen Messung gerundet auf ganze Tage (Aufsummierung aller Datenlücken, die auf Messausfall und Messfehlern, auch solche, die bereinigt wurden, basieren)
	Datenverfügbarkeit	%	Anteil berichtsfähiger Daten (um Messfehler bereinigter, korrigierter und falls möglich um Ersatzwerte ergänzter Datensatz) an dem gesamten Mess-/Berichtszeitraum (i. d. R. ein Jahr)
Entlastung Klärüberlauf/ Beckenüberlauf ¹⁾	Tage mit Entlastung	n/a	Anzahl der Kalendertage mit Entlastung. Maximal 365/365 Tage mit Entlastung pro Jahr möglich
	Entlastungsdauer	h/a [hh:mm]	Jahressumme der Entlastungsdauer über Klärüberlauf / Beckenüberlauf in Stunden pro Jahr
	Volumen	m³/a	Entlastungsvolumen in Kubikmeter pro Jahr
	Ausfalltage	n/a	Anzahl der Ausfalltage der zugehörigen Messung gerundet auf ganze Tage (Aufsummierung aller Datenlücken, die auf Messausfall und Messfehlern, auch solche die bereinigt wurden, basieren)
	Datenverfügbarkeit	%	Anteil berichtsfähiger Daten (um Messfehler bereinigter, korrigierter und falls möglich um Ersatzwerte ergänzter Datensatz) an dem gesamten Mess-/Berichtszeitraum (i. d. R. ein Jahr)
Bei Bedarf – Weiter- leitung zur Kläranlage	Drosselabfluss	m³/a	Weiterleitungsmenge zur Kläranlage in Kubikmeter pro Jahr
	Ausfalltage	n/a	Anzahl der Ausfalltage der zugehörigen Messung gerundet auf ganze Tage (Aufsummierung aller Datenlücken, die auf Messausfall und Messfehlern, auch solche die bereinigt wurden, basieren)
	Datenverfügbarkeit	%	Anteil berichtsfähiger Daten (um Messfehler bereinigter, korrigierter und falls möglich um Ersatzwerte ergänzter Datensatz) an dem gesamten Mess-/Berichtszeitraum (i. d. R. ein Jahr)

Messkonzept und Messbetrieb

Ein integrales Messdatenmanagement beginnt bereits mit der Installation der Messtechnik im Bauwerk:

- Entwicklung eines Messkonzeptes
- Dokumentation der Metadaten
- Kontinuierliche Wartung der installierten Messtechnik

Ziel: Minimierung von Messfehlern und -ausfällen

Hinweise sind unter anderem im DWA Merkblatt M-181 aufgeführt.

Entwicklung eines Messkonzeptes

Grundsteine

- Messaufgaben im Bauwerk
- Hydraulische Randbedingungen
- Energieversorgung und Datenübertragung
- Zugänglichkeit des Bauwerks

Gestaltung der einzelnen Messstellen

- Anzahl der Messstellen
- Positionierung der Messstellen
- Wahl des Messverfahrens und -gerätes je Messstelle

Entwicklung eines Messkonzeptes

Drucksonde	Ultraschallsonde/Radarsonde
Verzopfung durch Verwendung von Hüllrohren minimieren	Starke Verwirbelungen an der Oberfläche vermeiden
Verschlammung der Sohle ausschließen	
Einfachen Zugang zum Messgerät für Wartungszwecke gewährleisten	
Direkte räumliche Nähe zum zu überwachenden Bauwerkselement suchen	
Platzierung zwischen Tauchwand und Schwelle vermeiden	
Platzierung hinter der Schwelle ausschließen	
Reproduzierbarkeit der Montageposition	
Schwellenabstand von 3 bis 4 x h_0 gewährleisten Neigung des Wasserspiegels beachten	

Bauwerke im Bestand

Aufnahme und Dokumentation aktueller Metadaten (Einmessen) vor Ort

RÜB Brake

Zusammenfassung der Ortsbegehung vom 07.12.2016

1. Lageplan

— Entlastungsbeginn
 Einstaubeginn

① Höhe von der Bauwerkssohle bis zur Schwellenoberkante/ zum Grenzasserstand (meist in Planunterlagen zu finden)

② Relative Höhe vom Messpunkt der Messeinrichtung bis zur Schwellenoberkante/ zum Grenzasserstand (Einmessen Vor-Ort)

Metadaten Bauwerk				
Bauwerksname	Beispielbecken			
Bauwerkskennung-ID (intern)	217			
Bauwerkstyp	Regenüberlaufbecken			
Anordnung und Beschickung	Durchlaufbecken im Nebenschluss			
Beckenform	geschlossenes, betoniertes Rechteckbecken			
Entwässerungssystem	Mischsystem			
Bauwerksvolumen [m³]	2.718			
Dauerstaubetrieb	Nein			
ELKA-Nummer ¹	n. v.			
ELKA-Bezeichnung ¹	n. v.			
Gewässer und -kennzahl ¹	n. v.			
Baujahr/Inbetriebnahme	1998			
Zugeordnete Niederschlagsstation	Beispielstation			
Kläranlage	Beispielkläranlage			
Lage	UTM Nordwert	5763287		
	UTM Ostwert	469416		
Drosselorgan	Art der Drossel	MID-geregelter Schieber		
	Bemessungsdruckhöhe [m]	—		
	Drosselabfluss [l/s]	422		
Mindestwasserstand (Einstaubeginn) [m]	0,30			
Metadaten Entlastung		Klärüberlauf	Beckenüberlauf	
Art der Schwelle		Feste Betonschwelle, vertikal überströmt	Klappenwehr, vertikal unterströmt	
Einmessung/Parameter	Schwellenlänge [m]	19,8	2,3	
	Schwellenform	gerade	gerade	
	Schwellenhöhe [m ü. NHN] ²	118,5 m ü. NHN	118,9 m ü. NHN	
	rel. Schwellenhöhe [m] ³	5,5	5,9	
Überfallbeiwert [-]	0,64	0,50		
Art der Tauchwand		aufschwimmbar	aufschwimmbar	
Metadaten Messtechnik ⁴		Sensor 1	Sensor 2	Sensor 3
Sensortyp / -art				
Überwachungsgröße				
Messeinheit				
ZR-Name				
Austauschnummer (intern) ⁵				
Messspanne				
Nullpunkt/Bezugspunkt				
Sondenposition				

Erschwerte Messbedingungen in Sonderbauwerken

Klärschlitz

Entlastungsorgane

Messdatenmanagementsystem - MDMS

Die Integration eines **zusätzlichen Systems** ist notwendig, um eine effiziente, zuverlässige und standardisierte Datenauswertung zu ermöglichen!

individuell an den

en.

MS sind unter anderem im
-151 aufgeführt.

Messdatenmanagement

Mindestanforderungen an ein MDMS:

- Performante Visualisierung
- Flexibler Datenimport und -export
- Datenplausibilisierung und -korrektur
- Tools für eine standardisierte Datenauswertung
- Dokumentation und Archivierung

Eine zeitnahe **Übergabe** von Mess- und Metadaten an das MDMS ist sicherzustellen!

Plausibilisierung von Messdaten

1. Prüfung auf Zeitreihenebene (Automatisierung möglich)

- Prüfung auf Minima und Maxima
- Prüfung auf Konsistenz
- Prüfung auf die minimale/maximale Änderungsrate zwischen zwei Zeitschritten

Plausibilisierung von Messdaten

2. Prüfung auf Anlagenebene (softwareunterstützt)

- Prüfungen mit Anlagenkenntnis
- Abhängigkeit der Datenreihen innerhalb eines Bauwerks

Plausibilisierung von Messdaten

3. Prüfung auf Systemebene (softwareunterstützt)

- Gegenüberstellung von Niederschlagsdaten
- Prüfung hintereinander geschalteter Sonderbauwerke (Fließschema)

Ziel: Steigerung der Qualität ausgewerteter Daten

Überlauf von Regenbecken - Monatsbericht mit Grafik - Juli 2014

Name SBW:	RÜB/PW/VS Obere Loh Thorr	Bauwerkskennung/-ID	223	Berichtszeitraum:	2014
Name Kläranlage:	Gruppenklärwerk Kenten	Kanalnetzsteuerung:	n.v.	Beckentyp:*	RÜB-DB-HS
Betreiber:	n.v.	zugehörige Niederschlagsstation:	n.v.	Entwässerungssystem:*	n.v.
ELKA-Nummer:*	n.v.	ETRS 89 UTM Koordinaten E:*	737805.213	Gewässer:*	Giesendorfer Fließ
ELKA-Bezeichnung:*	n.v.	ETRS 89 UTM Koordinaten N:*	6611029.999	Gewässerkennzahl:*	12523
Drosselabgabe (genehmigt):*	12.0 l/s	Speichervolumen:*	581 m³		
Einstauhöhe:	0.8 m	Höhe Klärüberlauf:	3.4 m	Schwellenlänge Klärüberlauf:	4.4 m
		Höhe Beckenüberlauf:	3.49 m	Schwellenlänge Beckenüberlauf:	8.8 m

Hydraulische Bedingungen am Bauwerk: --

* Daten aus ELKA

	Beckeneinstau					Klärüberlauf					Beckenüberlauf					Weiterleitungsmenge		
	Niederschlag	Dauer	Tage mit Einstau	Ausfall-tage	Daten-verfügbar-keit	Dauer	Tage mit Überlauf	Abschlags-menge	Ausfall-tage	Daten-verfügbar-keit	Dauer	Tage mit Überlauf	Abschlags-menge	Ausfall-tage	Daten-verfügbar-keit	Drossel-abfluss	Ausfall-tage	Daten-verfügbar-keit
mm	Stunden	Anzahl	Anzahl	Prozent	Stunden	Anzahl	m³	Anzahl	Prozent	Stunden	Anzahl	m³	Anzahl	Prozent	m³	Anzahl	Prozent	
Summe	179.6	124.3	15	1	99.6	3.0	2	421	1	99.6			0	2	96.6	11283.0	1	99.6

FAZIT

Eine **Erhebung und Auswertung belastbarer** Messdaten ermöglichen eine Überwachung des Ist-Zustands der Regenbecken.

Ausgewertete, belastbare Messdaten zeigen ein hohes **Optimierungspotential** der bestehenden Kanalnetze und Sonderbauwerke.

Zukunftsfähige Netze lassen sich nur auf einer soliden Datenbasis zum aktuellen Betriebsverhalten **effizient planen und bewirtschaften**.

ZENTRAL

VORRANG

Grundsätzlich sollte die dezentrale Behandlung Vorrang vor der semizentralen, diese wiederum Vorrang vor der zentralen Behandlung haben (Trennerlass NRW, 2004).

DEZENTRAL

Bild: Knippenberg STEB Köln

ZENTRAL

DEZENTRAL

Spannungsfeld

Bild: Knippenberg STEB Köln

DEZENTRAL

DURCHGEFÜHRTE WARTUNG NACH INBETRIEBNAHME

1. Wartungsintervall N=74

DEZENTRAL

WIEDERHOLUNGSWARTUNG

2. Wartungsintervall N=20

DEZENTRAL

ANLAGENBETRIEB

MESSUNGEN

ANLAGENZUSTAND

Regenwasserkanal

A heatmap visualization showing data across a grid. The background is a gradient of blue, with a central horizontal band of lighter colors (cyan, green, yellow, orange, red) indicating higher values. The text 'MESSUNGEN' is at the top right and 'ANLAGENZUSTAND' is at the bottom left.

MESSUNGEN

ANLAGENZUSTAND

Praxisbeispiele zum Messdatenmanagement in Entwässerungssystemen

Pilotprojekt :: Regen 4.0 – Projektbeteiligung und Förderung

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bezirksregierung
Köln

Bezirksregierung
Detmold

Literatur zum Thema

Abschlussbericht
Regen::4.0

Hoppe, H., Fricke, K. I., Kutsch, St., Massing, Ch. und Gruber, G. (2016). Von Daten zu Werten – Messungen im Entwässerungssystem. Aqua & Gas, 96 (10), S. 26-31. ISSN 2235-5 197.

Hoppe H. und Fricke K. (2016). Messdatenmanagement – die Grundlage intelligenter Kanalnetze. 30. Oldenburger Rohrleitungsforum. Schriftenreihe aus dem Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg (iro), Vulkan Verlag, S. 504-511. ISBN 978-3-8027-2799-3.

Hoppe H., von Schledorn A., Baxpehler H. und Dören L. (2017). Messdatenmanagement zur Umsetzung der Selbstüberwachung – Das Pilotprojekt :: Regen 4.0. Tagungsband zum 2. DWA-Expertenforum Regenüberlaufbecken am 21.02.2017 in Stuttgart. DWA Landesverband Baden-Württemberg.

Hoppe H. (2017). Urbanes Niederschlagswassermanagement zwischen zentralen und dezentralen Maßnahmen. Keynote zur Aqua Urbanica 2017, 03.-04-07.2017, Graz. In: Schriftenreihe zur Wasserwirtschaft – Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftswasserbau, TU Graz. Band 75, Urbanes Niederschlagswassermanagement im Spannungsfeld zwischen zentralen und dezentralen Maßnahmen, S. A1-A20. DOI: 10.3217/978-3-85125-534-8.

Rieckermann J., Gruber G. und Hoppe H. (2017). Zukunftsfähige Systeme zur Regenwasserbehandlung brauchen datenbasierte Betriebs-, Planungs- und Vollzugskonzepte. In: Schriftenreihe zur Wasserwirtschaft – Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftswasserbau, TU Graz. Band 75, Urbanes Niederschlagswassermanagement im Spannungsfeld zwischen zentralen und dezentralen Maßnahmen, S. C1-C27. DOI: 10.3217/978-3-85125-534-8.

DWA (2017). Regenbecken im Mischsystem. Betreiben, Bewerten und Optimieren. Praxisleitfaden. DWA Landesverband Baden-Württemberg. ISBN 978-3-88721-471-3.

DWA (2014). DWA-M 151 Messdatenmanagementsysteme in Entwässerungssystemen. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef.

DWA (2013). DWA-A 166 Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung – Konstruktive Gestaltung und Ausrüstung. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef.

DWA (2011). DWA-M 181 Messung von Wasserstand und Durchfluss in Entwässerungssystemen. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef.